

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ถนนข้างป้อม PT ร.ร.อนุบาลเทพสถิต (ด้านทิศใต้) ความยาว 593.00 เมตร  
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. มีฝาปิดเหล็ก จำนวน 39 บ่อ ทุกระยะ 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ในเขตเทศบาล อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 6/2561 รายการที่

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย นายธนกร งามประเสริฐ ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานท่อ คสล.Ø 0.60 เมตร								
	1.1 ขุดดิน/ถมกลับ	271.09	ม <sup>3</sup>	-	-	20.71	5,614.27		เครื่องจักรกล
	1.2 ทรายรองพื้น	23.72	ม <sup>3</sup>	150.00	3,558.00	91	2,158.52		
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	23.72	ม <sup>2</sup>	1515.00	35,935.80	398	9,440.56		
	1.4 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร	554.00	ท่อน	532.00	294,728	120	66,480.0		ค่าแรงวาง/กลบ
	1.5 ยานแนวท่อฯ	554.00	ท่อน	68.00	37,672.00	20.40	11,301.60		
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.ฯ								
	2.1 เหล็ก RB 12 มม. RB 9 มม.	240.00	เส้น	195.00	46,800.00	28	6,720.00		
		172.00	เส้น	102.00	17,544.00	20	3,440.00		
	2.2 ลวดผูกเหล็ก	45.00	กก.	23.00	1,035.00	0	-		
	2.3 ไม้แบบฯ (อย่างง่าย)50%	131.04	ม <sup>2</sup>	175.00	22,932.00	133	17,428.32		
	2.4 ตะปูขนาดคละกัน	30.00	กก.	39.00	1,170.00	0	-		
	2.5 คอนกรีต 1:2:4	37.50	ม <sup>3</sup>	1,722.00	64,575.00	436	16,350.00		
	2.6 เหล็กฉาก L75x75x3.2 มม	30.00	ท่อน	420.00	12,600.00	174	5,220.00		รวมลวดเชื่อม
	2.7 เหล็กแบน 1/4"x3"	205.00	ท่อน	290.00	59,450.00	40	8,200.00		รวมลวดเชื่อม
	2.8 ค่าแรงงานออก/เชื่อม	97.50	ม <sup>2</sup>	-	-	0	-		
	2.9 ทาสีกันสนิม	97.50	ม <sup>2</sup>	35.00	3,412.50	30	2,925.00		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				601,412.30		155,278.27	756,690.57	
	ค่า Factor F =1.3624(งานทาง)							1,030,915.24	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ +ป้ายโครงการ	2	ป้าย	-	-	-	-	-	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างฯ							1,030,000.00	
	ปรับราคาตามงบประมาณที่ตั้งไว้							1,023,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)

(นายสุรวิชัย สมรูป)  
ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์)  
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

(ลงชื่อ)

(นางจงถนอม จงจิตต์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายฐานกร งามประเสริฐ)  
นักบริหารงานช่าง 6

กรรมการ