

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยเทศบาล ๑๐ (ซอยบ้านผู้ใหญ่พูน)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเทพสถิต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๑๐ (ซอยบ้านผู้ใหญ่พูน) โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน ค.ส.ล.ของเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างท่อลอดถนน ท่อค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลฯ เลขที่ ๕ / ๒๕๖๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ งบประมาณราคากลาง ๖๒๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสรวิชัย สมรูป	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางจงถนอม จงจิตต์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายฐนกร งามประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 10 (ซอยบ้านผู้ใหญ่พูน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตารางเมตรและวางท่อลอดถนน ขนาดท่อ Ø0.30 ม. ยาว 6.00 ม. สถานที่ก่อสร้าง ในเขตเทศบาล

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย นายฐนกร งามประเสริฐ ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2564

11/229 9/60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	479,352.33	1.3074	626,705.24	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				VAT 7 %
6	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			626,705.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			626,000.00	
ตัวอักษร (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการฯ

(นายสรวิชัย สมรูป)

ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นางจงถนอม จงจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

กรรมการฯ

(นายฐนกร งามประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยยายจิว

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)

(นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขอยเทศบาล 10 (ซอยบ้านผู้ใหญ่พูน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร  
 หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตารางเมตรและวางท่อลอดถนน ขนาดท่อ Ø0.30 ม. ยาว 6.00 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ในเขตเทศบาล อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 5/2560 รายการที่

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย นายฐนกร งามประเสริฐ ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร								
	1.1 ขุดดิน/ถมกลับ	4.68	ม <sup>3</sup>	-	-	148	692.64		
	1.2 ทราหยาบรองพื้น	0.234	ม <sup>3</sup>	501.00	117.23	99	23.17		
	1.3 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร	6.00	ท่อน	400.00	2,400.00	120	720.00		
	1.4 เหล็ก RB 9 มม.	5.00	เส้น	155.00	775.00	19	95.00		
	1.5 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	60.00	60.00	-	-		
	1.6 เทคอนกรีต 1:3:5	0.36	ม <sup>3</sup>	1,650.00	594.00	398	143.28		
	1.7 เทคอนกรีตทับหลังท่อ 1:2:4	2.00	ม <sup>3</sup>	1,850.00	3,700.00	436	872.00		
2	งานถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนน								
	คสล. ของเดิม								
	2.1 ทำความสะอาดผิวจราจร ค.ส.ล.								
	ของเดิม	1,520.00	ม <sup>2</sup>	-	-	15	22,800.00		
	2.2 งานลาดยาง Taek Coat								
	ด้วยยาง RC,RS,-2K	1,520.00	ตรม.	7.48	11,369.60	6.57	9,986.40		
	2.3 งานซ่อมแซมผิวจราจรถนน								
	ค.ส.ล. ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเป็น								
	หลุมพร้อมราดยางแอสฟัลต์ติก								
	คอนกรีตปรับระดับ หลุมบ่อที่ชำรุด	16.50	ตัน	2,050.00	33,825.00	0	-		13.88ตรม/ตัน
	ค่าแรงปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	137.45	ตรม.	-	-	6.57	903.01		
	2.4 งานเสริมผิวจราจรถนน								
	ค.ส.ล. ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเป็น								
	หลุมพร้อมราดยางแอสฟัลต์ติก								
	คอนกรีตทับหน้า	182.00	ตัน	2,050.00	373,100.00	0	-		8.33ตรม/ตัน
	ค่าแรงปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,520.00	ตรม.	-	-	11.3	17,176.00		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				425,940.83		53,411.50	479,352.33	
	ค่า Factor F							1.3074	
								626,705.24	
	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							626,000.00	

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 10 (ซอยบ้านผู้ใหญ่พูน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตารางเมตรและวางท่อลอดถนน  
ขนาดท่อ ค.ส.ล ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 6 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ในเขตเทศบาล

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 5/2560 รายการที่

กองช่าง เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณการโดย นายธนูกร งามประเสริฐ ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสรวิชัย สมรูป)

(นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์)

ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต

นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางจงนอม จงจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนูกร งามประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ห้วยยายจิว